


## ROZWINIĘCIE OGRODZENIA - WIDOK OD STRONY ZEWN. - PROJEKT REMONTU



Przeprowadzić renowację fragmentu „A-B-C-D” ogrodzenia. Renowacja cegły, wymiana nakryw ceglanych, wymiana spoin, czyszczenie, hydrofobizacja. Naprawy konstrukcyjne słupów. Wymiana spoin w kamiennej podmurówce, naprawy. Renowacja metalowych przęsł i furtek.

Fragmenty „D-E” i „E-F” rozebrać. W miejscu wyburzonych fragmentów wykonać ogrodzenie składające się z prętów stalowych o długości 2.5 m. Filary wykuwać z odzyskanego kamienia.
--

Fragment „F-G” z wyjątkiem ceglanych filarów bramy północnej	rozebrać. W miejscu wyburzonych fragmentów wykonać ogrodzenie składające się z przesł stalowych o długości 2.5 m. Pośredni filar wymurować z odzyskanego kamienia. Przeprowadzić renowację ceglanych filarów oraz naprawić metalową bramę.
--	--

Fragment „G-H” rozebrać. W narożach „G” i „H” wykonać z odzyskanego kamienia filary o długości boków 2x 1.0 i 2x 1.2 m. W miejscu wyburzonych fragmentów wykonać ogrodzenie składające się z przęsł stalowych o długości 2.5 m jak opisano wyżej.

W narożu „H” wzniesić z materiału pozyskanego z przewróconego w tym miejscu starego muru filar narożny o długości boków 2 x 1.2 m z nakrywą ceramiczną. W miejscu wyburzonych fragmentów wykonać ogrodzenie składające się z przeset stalowych o długości 2.5 m każde, zamocowanych w istniejącym naprzyniom murze i przemurowanym narożu oraz pośrednio utwierdzonych w słupkach stalowych posadowionych na fundamencie betonowym. Prześta be podmurówki, nadwieszona nad terenem, celem ochrony korzeni starodrzewu.

ach bez	TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO OGRODZENIA CMENTARZA PRZYKOŚCIELNIEGO PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM POD WEZWANIEM ŚW. KAZIMIERZA W RADZIEWOJCACH 96-325 RADZIEWOJCIE UL. KUBICKIEGO 3		
	NAZWA RYSUNKU	OGRODZENIE WIDOK ZE STRONY ZEWNĘTRZNEJ-REMONT		
	AUTORYZ OPRACOWANIA	PROJEKTANT	mgr inż. BOGDAN MINICKIEWICZ      upr. konserwatorskie 13/97	
		PROJEKTANT	mgr inż. arch. JACEK SKOŚCIELOWSKI      upr. nr 90/83/MML	
		PROJEKTANT	mgr inż. LUKASZ LIBEREK      upr. nr LOD/1369/PWOK/10	
	WSPÓŁPRAC.	mgr inż. arch. MAŁGORZATA KONARZEWSKA		
	1:100	kwiecień 2024r.		Nr rys.03